



COMUNE DI DRAPIA (VV)



COMUNE DI DRAPIA (VV)

SINDACO :
Alessandro Porcelli

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :
Arch. Salvatore Rotella

PROGETTISTA

ARCHITETTURA E PAESAGGIO
MICHELANGELO PUGLIESE
REGGIO CALABRIA

Arch. MICHELANGELO PUGLIESE
Via Vito inferiore 39A - 89122 Reggio Calabria (RC)
tel +39 389 9687867
email arch.michelangelopugliese@gmail.com

COLLABORATORI:

arch. Alessio Castellino
arch. paesaggista Martina Bellantone
coll. Adriana Bilotta

PROGRAMMA OPERATIVO FESR/FSE CALABRIA 2014/2020 ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONE 6.7.1
TRA LA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TURISMO, SPETTACOLO E BENI CULTURALI E IL COMUNE DI DRAPIA

Oggetto

Recupero e valorizzazione del Castello Galluppi

ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013

Categoria	PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA	Emissione DATA	Vers.	Dis.	
Titolo della tavola		05-05-2021	0		EMISSIONE
	Computo metrico estimativo				
Elaborato n°	SCALA				
008	-				
Nome file	2021_GALLUPPI_008				



COMUNE DI DRAPIA
(VV)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Recupero e valorizzazione del Castello Galluppi

COMMITTENTE: Comune di Drapia

IL TECNICO
Arch. Michelangelo Pugliese

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 N.P. 01	fornitura, trasporto e montaggio di poltrona da esterno tipo "STONES di vondom" in resina di polietilene a stampo tramite stampo rotazionale a doppia parete. 100% riciclabile. adatto a interni e esterni con finitura varie finiture vari colori. 81*88*H78 Peso 13 Kg piano terra - poltrona per esterni piano primo - poltrona per esterni					3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	489,56	2' 937,36
2 N.P. 02	fornitura, trasporto e montaggio di bancone reception realizzato in pannelli in conglomerato ligneo sp. 25mm rivestiti. tipo "Z2 di Quadrifoglio Group" composto da moduli strutturati ... voltato sui quattro lati. Sul lato esterno, lungo il perimetro, è presente una cucitura decorativa che funge da cornice. piano terra - bancone reception					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3' 194,50	3' 194,50
3 N.P. 03	fornitura, trasporto e montaggio di Strip LED a luce fredda per illuminazione a terra mensole accettazione, composta da 240 LED/m montati su circuito flessibile, della potenza pari ... mpada). Fissaggio mediante viti autofilettanti lato interno moduli strutturali lineari, angolari e mensole accettazione. piano terra - led per bancone reception					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	409,99	409,99
4 N.P. 04	fornitura, trasporto e montaggio di poltrona operativa con contatto permanente, schienale in rete ergonomica e sedile imbottito, supporto lombare regolabile, ruote gommate, base nera, alzata regolabile pneumatica, braccioli regolabili soft pad. 66*66*H99/109 colore da definire con DL piano terra - sedute bancone accoglienza					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	251,90	503,80
5 N.P. 05	fornitura, trasporto e montaggio di tavolo da esterno tipo "STONES di vondom". in resina di polietilene a stampo tramite stampo rotazionale a doppia parete. 100% riciclabile. adatto a interni e esterni con finitura varie finiture vari colori 83*87*H25 piano terra - tavolo da esterno piano primo - tavolo da esterno piano primo - tavolo da esterno					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	272,48	1' 089,92
6 N.P. 06	fornitura, trasporto e montaggio di vano parete attrezzata a tutta altezza h max 3050 ripiano nobilitato o metallico STRUTTURA La struttura portante di ciascun elemento costituisce ... i, ciò definisce la parete perfettamente							
	A R I P O R T A R E							8' 135,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8' 135,57
7 N.P. 07	disponibile al passaggio degli impianti elettrici, telefonici, informatici etc. piano terra - accoglienza vano parete attrezzata piano primo - sala riunioni					2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	675,56	4' 053,36
	fornitura, trasporto e montaggio di poltrona da esterno tipo "STONES di vondom" in resina di polietilene a stampo.vari colori.83*200*H78 piano terra - divano per esterni piano primo - divano per esterni					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	935,69	1' 871,38
8 N.P. 08	fornitura, trasporto e montaggio di sistema motorizzato OSCURANTE per biblioteca, tessuto colorama colore da definire con la DL, profili inseriti ogni 30/40 cm in alluminio anodizz ... to tenda di 12,5 cm/s. La trasmissione di potenza è realizzata per mezzo di un anello di cinghia dentata in poliuretano. piano terra - tenda per biblioteca					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6' 119,51	6' 119,51
	fornitura e trasporto di poltrona tipo "KLASSE di kastel" monocolore cat a in ecopelle, imbottitura in espanso imbottito piede con telaio cromato. 82*69*H66 Scocca: in legno di a ... per parte alta braccioli, schienale e sedile Certificazioni: omologazione in classe 1IM con rivestimento in similpelle piano primo - poltrone salottini					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	878,51	3' 514,04
10 N.P. 10	fornitura, trasporto e montaggio di lampada da terra a luce diretta. Base di marmo bianco di Carrara. Stelo telescopico in acciaio inossidabile satinato. ARCO LED tipo "Achille & P ... D 28W Potenza (Watt): 28W W Categoria delle lampade: LED Temperatura colore (K): 2700 °K Tipo di lampada: MULTICHIP LED piano primo - lampada salottini					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	2' 082,97	6' 248,91
	fornitura, trasporto e montaggio di divano 3 posti tipo "KLASSE di kastel", monocolore cat a in ecopelle, imbottitura in espanso imbottito piede con telaio cromatofornitura, traspo ... per parte alta braccioli, schienale e sedile Certificazioni: omologazione in classe 1IM con rivestimento in similpelle piano primo - divani 3p salottini					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1' 513,70	4' 541,10
12 N.P. 12	fornitura, trasporto e montaggio di piano a plettro in acciaio verniciato piu base a tre piedi in tondino tipo "KENSHO di kastel" 53*53*H54							
	A R I P O R T A R E							34' 483,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34' 483,87
13 N.P. 13	Piani: In acciaio spessore 4 mm vernic ... scelti dalla DDLL tra bianco, giallo, arancio, tortora, lava. Altezza 54 cm, larghezza 45 cm per piani lunghezza 53 cm. piano primo - piano salottini 53*53					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	330,45	1' 982,70
	fornitura, trasporto e montaggio di piano a plettro in acciaio verniciato piu base a tre piedi in tondino tipo "KENSIO di kastel" 70*70*H46 Base a 3 piedi in tondino d'acciaio sp. ... dalla DDLL tra bianco, giallo, arancio, tortora, lava. Altezza 46 cm, larghezza 67 cm per piani lunghezza 70 cm e 88 cm. piano primo - piano salottini 70*70					4,00		
14 N.P. 14	SOMMANO cadauno					4,00	398,87	1' 595,48
	fornitura, trasporto e montaggio di tavolo da riunione, finitura in cristallo laccato extra light bianco, struttura in metallo 146*146*H73 I piani saranno realizzati in TAMBURATO ... e presentano bordi perimetrali con spigoli smussati. Tutti i materiali sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1. piano primo - tavoli sale riunioni piano primo - tavoli sala conferenze					3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1' 257,98	5' 031,92
15 N.P. 15	fornitura, trasporto e montaggio di fornitura, trasporto e montaggio di elemento contenitore con 2 ante in nobilitato con serratura, struttura in nobilitato e ripiano in metallo. 9 ... conglomerato ligneo conforme alle norme UNI e in classe E1, è bordato frontalmente con profilo in finitura CROMO LUCIDO. piano primo - mobili contenitori					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	347,21	1' 041,63
	fornitura, trasporto e montaggio di set di finitura in nobilitato per composizioni a parete. 180*H78,5 Realizzate in conglomerato ligneo spess. mm 18, conforme alla norma UNI e in ... classe E1, nobilitato da entrambi i lati in Alluminio (resistente all'abrasione). Cappello, base e fianchi spess. mm 18. piano primo - set composizioni parete					1,00		
16 N.P. 16	SOMMANO cadauno					1,00	368,56	368,56
	fornitura e trasporto di di sedia impilabile su slitta e non, bicolore con retro lucido. Modello tipo "KALEA di kastel". Seduta monoscocca ignifuga in polipropilene stampata a inie ... (AV), verniciato - bianco (AB), verniciato nero (AN) o cromato (ACC) con piedini snodati ed - orientabili in acciaio. piano primo - sedute sale riunioni sedute sala conferenza					17,00 40,00		
	SOMMANO cadauno					57,00	165,32	9' 423,24
	A R I P O R T A R E							53' 927,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53' 927,40
18 N.P. 18	fornitura, trasporto e montaggio di espositore vetrina tipo "MUSEUM MU/80 di itavetrine" - vetrina smontata, top H 10 con n. 5 led. 80*80*H190 VETRINA MUSEALE IN FERRO E VETRO ... Illuminazione con striscia led materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI, classe E1 e rispondono al D.LGS. 626 piano terra - espositori alti					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	2' 113,82	10' 569,10
19 N.P. 19	fornitura, trasporto e montaggio di PARAVENTO autoportante tipo "FENICE 2,0 di puntofotolito srl" completa di pannello per esposizione. 200*200 TUBOLARE VERINCIATO RAL DA DEF. PANN ... 400 mm Peso 4 kg Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI , classe E1 e rispondono al D.LGS. 626 piano terra - espositori a pannello piano primo - espositori a pannello					2,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1' 030,47	10' 304,70
20 N.P. 20	fornitura, trasporto e montaggio di Pannelli per espositori in nobilitato sp. 22 mm. 200*200 piano terra - pannelli per espositori piano primo - pannelli per espositori					2,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	399,76	3' 997,60
21 N.P. 21	fornitura, trasporto e montaggio di espositore tipo "MUSEUM MU/120FTM" - vetrina montata, struttura in ferro, 4 led negli angoli. 120*60*H105. VETRINA MUSEALE IN FERRO E VETRO V ... Illuminazione con striscia led materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI, classe E1 e rispondono al D.LGS. 626 piano terra - espositori bassi					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	2' 064,95	35' 104,15
22 N.P. 22	fornitura, trasporto e montaggio di Pouf tipo "KUADRA di kastel". Sedile liscio o con cucitura quadrettata in ecopelle cat a. 78*78*H44 Scocca: in legno di abete con tamponamenti ... per parte alta braccioli, schienale e sedile Certificazioni: omologazione in classe 1IM con rivestimento in similpelle piano terra - pouf piano primo - pouf					11,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	457,50	7' 777,50
23 PR.L.1220.10 .b	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabili ... ca con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°							
	A R I P O R T A R E							121' 680,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121' 680,45
	Piano terra Piano Primo Piano Copertura					6,00 7,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	174,98	2' 449,72
24 PR.L.1230.20 .a	Fornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio, da collegarsi a centrali a microprocessore, canale radio antimanomissione, autoapprendimento dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale ricevitore a 4 canali per rivelatori					4,00		
	SOMMANO					4,00	13,95	55,80
25 PR.L.1270.10 .c	Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio mem ... llarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah a 8 zone parzializzabili Centrale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	785,35	1' 570,70
26 PR.L.1280.10 .a	Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista tastiera di comando a microprocessore Tastiera di comando a microprocessore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	211,50	211,50
27 PR.L.1290.30 .a	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme progra ... scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox sirena elettronica da esterno Sirena					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	324,36	324,36
28 PR.L.1290.10 .a	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I° livello in contenitore plastico Sirena					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,17	61,17
29 PR.L.12100.2 0.a	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo telecamera CCD a colori Piano Terra Piano Primo area esterna					11,00 8,00 3,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		126' 353,70

COMMITTENTE:

[illegible]